

营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目 竣工环境保护验收意见

2018年9月17日，营山县朱家丫口建材有限公司在营山县涪井镇安乐村五组厂区办公室组织召开了《营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（营山县朱家丫口建材有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）、特邀专家等。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目建设中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目；

建设单位：营山县朱家丫口建材有限公司；

建设地点：营山县涪井镇安乐村五组；

建设性质：新建（补评）；

占地面积：6300平方米；

建设规模：设计生产能力为年产能力为4500万标砖；

建设内容：主体工程（联合生产车间、36门环保轮窑、干燥室）；辅助工程（辅助用房）；公用工程（原料棚、成品堆场、道路及硬化工程）；环保工程（大气污染治理工程、固废处置）。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2017年10月30号经营山县发展和改革委员会《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2017-511322-12-03-222896】FGQB-0305号）备案。中科森环企业管理（北京）有限公司于2017年12月编制完成《营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目环境影响报告表》，营山县环境保护局于2018年1月30

日以营环审批【2018】16号文对该报告表进行了批复，2018年7月6日，营山县环保局以营环审函[2018]34号对该项目进行补充意见。

（三）投资情况

项目总投资 500 万元，其中环保投资 200 万元，环保投资占总投资的 40%。

（四）验收范围

本次验收对营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评资料一致，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废气

粉尘：1) 破碎、筛分工序均在封闭的生产车间内进行，并在鄂破机、破碎机、筛粉机上方设置集气罩，将产生的粉尘通过脉冲式除尘系统处理后，经 15m 高排气筒排放；2) 原料堆场、原煤堆场均加盖篷布，在彩钢板围护下进行操作，并且配合洒水抑尘、雾化抑尘；

炉窑烟气：通过湿式双碱脱硫除尘装置处理后，经 15m 高的排气筒排出。

2、废水

项目不产生生产废水；生活污水经化粪池处理后，用于农灌，不外排。

3、噪声

本项目主要噪声源为破碎机、搅拌机等设备，噪声源强为 70~95dB(A)。项目通过选用低噪声设备、减振、设置专用设备用房等措施降噪。

4、固废

一般废物：1) 砖厂废泥坯、废砖等工艺固废、粉尘统一收集作为制砖原料进行回收利用；2) 生活垃圾由环卫部门统一处理。

危险废物：废机油暂存于危废暂存间，定期交由什邡开源环保科技有限公司统一进行处理。

四、验收监测结果

1、废气

验收监测期间：本次检测结果表明，该项目砖瓦炉窑有组织排放的颗粒物、

二氧化硫、氮氧化物、氟化物排放浓度均符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表2人工干燥及焙烧排放标准。该项目破碎、筛分有组织排放的颗粒物排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB 29620-2013)表2排放标准。该项目无组织排放的颗粒物浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)表3排放标准。

2、厂界噪声

验收监测期间:该项目所测4个点位的昼间和夜间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类功能区排放标准。

3、污染物总量控制:根据验收监测结果核算,验收监测起期间SO₂排放量为4.78t/a,NO_x排放量为3.05t/a,低于环评控制总量要求(SO₂:6.68t/a,,NO_x:30.93t/a)。

五、环境管理检查情况

营山县朱家丫口建材有限公司由综合办公室负责日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员1名。环保设施运行、维护正常,环评文件及环保验收文件等材料由办公室统一保管。

六、公众意见调查

验收监测期间对营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目所在区域进行了公众意见调查,100%的调查者对项目的建设表示满意或较满意。

七、验收结论

综上所述,营山县朱家丫口建材有限公司“页岩砖生产项目”环保审查、审批手续完备,环保设施及措施按环评要求建设和落实,环保管理检查符合相关要求,验收监测期间所测污染物达标排放,验收组一致认为,该项目通过环境保护自主验收。

八、后续事项

- 1、加强环保设施的管理及维护,确保各项污染物长期、稳定达标排放;
- 2、制定日常环境监测计划。

验收组成员(名单附后)

2018年9月17日

营山县朱家丫口建材有限公司页岩砖生产项目竣工环境保护验收意见

验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	电话	备注	签名
成员	周斌	朱家丫口建材有限公司		15783791999	建设单位	周斌
					建设单位	
	尹建	成都市环境监测中心站	教高	13881922303	专家	尹建
	杨坤红	成都市环境保护科学研究院	高工	13880675353	专家	杨坤红
	刘德应	成都市环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	陈文娟	四川九诚检测技术有限公司	经理	13228197377	验收监测单位	陈文娟
	罗麒	四川九诚检测技术有限公司	副主任	18349162145	验收监测单位	罗麒