

贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2020年4月10日，成都金越交通设备有限公司在项目所在地会议室组织召开了《贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）》建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（成都金越交通设备有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）及特邀专家。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设和运行情况。经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）；

建设单位：成都金越交通设备有限公司；

建设地点：成都市新都区石板滩镇工业园川丰路；

建设性质：新建；

占地面积：71484.39m²；

（一期）项目总投资：10000万元；

建设规模：年产贯通道 120 列车、不锈钢座椅 120 列车、铝合金车体 120 列车；

建设内容：主体工程、公用辅助工程、办公生活设施、仓储及其他、环保工程。

2、建设过程及环保审批情况

新都区发展和改革局出具《企业投资项目备案通知书》，川投资备【2017-510114-37-03-174826】FGQB-0996号；2017年9月由成都宁沣环保技术有限公司编制完成了《成都金越交通设备有限公司贯通道、不锈钢座椅、内装生

产基地项目（一期）环境影响报告表》；2017年9月22号新都区环境保护局以新环建评[2017]188号对该项目进行了批复。

本项目于2018年2月建设完成并投入试运行。

3、投资情况

项目一期实际总投资10000万元，环保投资300万元，环保投资占总投资3%。

4、验收范围

本次验收对成都金越交通设备有限公司贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

工程实际建设与环评文件、环评批复对比，变更情况如下：

1、环评要求焊接烟尘经排烟除尘装置处理后排放、打磨金属粉尘经净化处理装置处理后经15m高排气筒排放；因规划车间合理布局，现将焊接工序挪至打磨工序封闭车间内，产生的焊接烟尘与打磨粉尘经车间内22套兆和环境空调除尘机进行除尘过滤后以无组织形式排放在车间内；

2、环评设计项目总投资为100000万元，实际情况为项目一期和二期总投资为100000万元，其中一期投资10000万元，一期环保投资300万元。

三、环境保护设施建设情况

本项目建设的环保设施及采取的环保措施如下：

1、废水

本项目营运期废水主要是生活污水、生产用水。项目生产过程中用水主要为贯通道产品淋雨性能试验用水、水刀切割机用水、车间清洁及职工洗手用水，生活用水主要为员工日常生活用水（其中项目一期不设置食堂）。

1、生活污水

生活污水经预处理池处理后由市政管网排入石板滩污水处理厂，最终排入西江河。

2、贯通道产品淋雨试验用水、水刀切割机用水、车间清洁及职工洗手用水

车间清洁及职工洗手废水经设置的隔油池隔油处理后与贯通道产品淋雨试验用水、水刀切割机用水（主要污染物为SS）进入预处理池，经市政管网排入石

板滩污水处理厂，最终排入西江河。

2、废气

本项目废气污染物主要为焊接烟尘、打磨金属粉尘。

经生产需要，将焊接和打磨工序调整至同一封闭车间内，产生的粉尘经车间设置的 22 台滤芯式净化装置（兆和环境空调除尘机）进行过滤后，以无组织形式排放在车间内，通过加强管理、车间通风减小对外环境的影响。

3、噪声

项目噪声主要为剪板机、工业缝纫机等生产设备噪声等。通过合理布局、车间建筑隔音、加强管理等措施降噪。

4、固体废物

本项目营运期固体废物主要为一般固废和危险废物。

一般固废：本项目营运期产生的废金属边角料、废包装材料、生活垃圾；废金属边角料、废包装材料交由废品回收商，生活垃圾交由环卫部门统一清运。

危险废物：项目设备如剪板机、折弯机、冲压机等在使用、维护、维修过程中，会产生少量的废油，专用容器收集后暂存于危废暂存间内，交由四川正洁科技有限责任公司进行处置。

四、验收监测结果

1、废水

验收监测期间：本次检测结果表明，该项目总排口废水污染因子：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级排放标准，氨氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级排放标准。

2、废气

验收监测期间：本次检测结果表明，该项目无组织排放的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中无组织排放标准。

3、厂界噪声

验收监测期间：本次检测结果表明，该项目所测 4 个点位的昼间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类功能区排放标准。

4、固体废物

该项目固体废物去向明确，处置得当。

5、总量控制

本项目实际产生的氨氮、化学需氧量总量均符合环评总量控制要求。

五、环境管理检查情况

成都金越交通设备有限公司由行政部负责日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员 1 名。环保设施运行、维护文件及环保验收文件等材料由综合办公室统一保存。公众意见调查表明，100%的调查者对该项目环保工作表示满意或较满意。

六、验收结论

综上所述，成都金越交通设备有限公司贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，项目通过环境保护竣工自主验收。

七、后续事项

- 1、加强环保设施的管理及维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、制定年度环境监测计划并实施。

验收组成员：

孙敬 马得 何建

成都金越交通设备有限公司

2020 年 4 月 10 日

贯通道、不锈钢座椅、内装生产基地项目（一期）
竣工环境保护验收意见 验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	电话	备注	签名
组长	先河宇	成都金越交通设备有限公司	总经理	13550088395	建设单位	先河宇
	钟传兵	成都金越交通设备有限公司	设备管理部部长	15008240102	建设单位	钟传兵
组员	何建	成都市环境科学研究所	教授	18081815151	专家	何建
	马得	四川省生态环境科学研究院	高级工程师	1368885382	专家	马得
	孙淑	四川省生态环境科学研究院	高级工程师	13183856553	专家	孙淑
	罗麒	四川九诚检测技术有限公司	总经理助理	18349162145	验收监测单位	罗麒
	王岚	四川九诚检测技术有限公司	职员	18280268758	验收监测单位	王岚

成都金越交通设备有限公司

2020年4月10日