

成都乾坤饰材有限公司装饰木纹纸浸胶生产技改项目竣工环境保护验收意见

2021年1月22日，成都乾坤饰材有限公司在本项目会议室组织召开了《装饰木纹纸浸胶生产技改项目》竣工环境保护验收会。参加会议的有：建设单位（成都乾坤饰材有限公司）、验收监测单位（四川九诚检测技术有限公司）、特邀专家等。会议成立了建设项目竣工环境保护验收工作组（名单附后）。验收组听取了建设单位对项目在建设过程中执行环保法律、法规情况的汇报，验收监测单位关于“建设项目竣工环境保护验收监测报告”的监测情况及监测结果和建设单位环境管理检查情况的汇报，现场查阅并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况，经建设单位自查认为本项目符合环保验收条件。根据《建设项目管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等企业自行验收相关要求，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：装饰木纹纸浸胶生产技改项目；

建设单位：成都乾坤饰材有限公司；

建设地点：成都市郫都区现代工业港南区正港路258号；

建设性质：技改；

占地面积：12.26亩；

项目总投资：160万元；

建设规模：全厂达到装饰纸1440t/a（576万张），浸渍纸896t/a（224万张）的生产能力；

建设内容：主体工程（新建浸胶生产线2条）、公辅工程（依托）、仓储工程（依托原料储存间、改造印刷纸成品堆放区、改造浸渍纸成品堆放区）、办公生活设施（依托）、环保工程（改造废水处理设施、新增一根废气浸胶生产线废气处理设施、改造一根印刷生产废气处理设施）等。

（二）建设过程及环保审批情况

2019年7月2日网上填报了四川省固定资产投资项目备案表，其备案号为：川

投资备[2019-510124-23-03-369563]JXQB-0312号；2019年11月四川华峰哈大环境科技有限公司编制完成《成都乾坤饰材有限公司装饰木纹纸浸胶生产技改项目环境影响报告表》，2020年2月6日成都市郫都生态环境局以郫环评审[2020]7号文对该报告表进行了批复。

2020年7月开工建设，2020年10月底竣工。

（三）投资情况

本项目总投资160万元，其中环保投资为40万元，占总投资的25%。

（四）验收范围

本次验收对成都乾坤饰材有限公司装饰木纹纸浸胶生产技改项目整体进行竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

经对照环评及批复，项目实际建设与环评及批复基本一致，未发生重大变更。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目产生的废水主要为职工生活废水、印刷花辊和调油墨桶清洗废水、浸胶机和涂胶机清洗废水、浸渍纸生产冷却循环废水、喷淋塔废水。

职工生活废水排入生活污水预处理池处理后通过园区管网最终进入成都合作污水处理厂处理，排入清水河。印刷花辊和调油墨桶清洗废水、浸胶机和涂胶机清洗废水、喷淋塔废水经自建污水处理站处理达标后进入园区管网，再进入成都合作污水处理厂处理后排入清水河。浸渍纸生产冷却循环废水，回用，不外排。

（二）废气

项目废气主要为调墨、打样和印刷烘干废气、天然气燃烧废气、浸胶生产废气。

调墨、打样和印刷烘干废气经水喷淋+过滤棉除湿+二级活性炭吸附+15m排气筒（P1）排放；

项目浸胶生产废气、及烘干的天然气燃烧废气经过水喷淋+过滤棉除湿+二级活性炭吸附后通过15m高排气筒（P2）排放。

（三）噪声

本项目主要声源：风机、卧式浸胶干燥生产线、印刷生产线运行时产生的设备噪声。

项目选用低噪声设备，基础减振、墙体隔声等措施降噪。

（四）固体废物

本项目运营期产生的固废主要包括一般固废和危险废物。

（1）一般固废主要有废包装材料、生活污水预处理池污泥、废原料桶、废边角料、生活垃圾。

生活污水预处理池污泥定期清掏交由园区环卫部门处理；废原料桶由原生产厂家回收再利用；废边角料、废包装材料外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶收集由园区环卫部门统一收集处理。

（2）危险废物主要有废胶桶、沉淀池沉渣、生化处理污泥、废活性炭、废过滤棉、废滤料。

危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有危废资质单位处置。

四、验收监测结果

1、废水

验收监测期间：该项目总排口污染因子：pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。该项目生产废水排口污染因子：pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、动植物油、阴离子表面活性剂均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准，氨氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准。

2、废气

验收监测期间：该项目的浸胶工序排气筒 P2（1#）有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放标准；甲醛排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 4 排放标准；氨排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 排放标准；该项目的印刷工序排气筒 P1（2#）有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 中二级排放

标准；VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业排放标准。

该项目无组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准；氨浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新扩改建排放标准；VOCs（以非甲烷总烃计）浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中无组织其他排放标准；甲醛浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表6排放标准。

3、噪声

验收监测期间：本项目所测4个点位的昼间工业企业厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区排放标准。

4、固体废物

本项目固体废物处置得当、去向明确。

5、总量控制

该项目化学需氧量、氨氮、总磷、VOCs（含甲醛）、粉尘、二氧化硫、氮氧化物实际总量均低于环评控制总量。

五、环境管理检查情况

成都乾坤饰材有限公司由行政部负责日常的环境管理工作、配备有兼职环保管理及操作人员1名，环保设施运行、维护正常，环评文件及环保验收文件等材料由行政部统一保存。

六、公众意见调查

验收监测期间对成都乾坤饰材有限公司装饰木纹纸浸胶生产技改项目所在区域进行了公众意见调查，100%的调查者对该项目的建设表示满意或较满意。

七、验收结论

综上所述，成都乾坤饰材有限公司装饰木纹纸浸胶生产技改项目环保审查、审批手续完备，环保设施及措施基本按环评要求建设和落实，环保管理检查符合相关要求，所测污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意该项目通过环境保护自主验收。

八、后续事项

- 1、制定日常环境监测计划确保各项污染物长期、稳定达标排放；
- 2、加强环保设施、设备的运行管理及维护；

验收组成员签到：

张世伟 张峰 张峰 王德胜 杨凯

2021年1月22日

装饰木纹纸浸胶生产技改项目竣工环境保护验收 验收组成员签到表

验收组	姓名	单位	职务/ 职称	电话	备注	签名
组长	杨世坤	成都乾坤饰材有限公司装饰	总经理	13608011636	建设单位	杨世坤
	张介辉	成都乾坤饰材有限公司装饰	厂长	15202846080	建设单位	张介辉
	刘德应	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13550239525	专家	刘德应
	刘晖	四川省成都生态环境监测中心站	高工	13908067021	专家	刘晖
	杨凯	四川九诚检测技术有限公司	业务员	13882111866	验收监测单位	杨凯
	唐灿	四川九诚检测技术有限公司	职员	18382347822	验收监测单位	唐灿
组员						

2021年1月22日